

"СОГЛАСОВАНО"


" " 2021 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач

М.Н. Агафонова

2021 г.



### Локальный сметный расчет № 483

(Локальная смета)

Ремонтные работы в коридоре поликлиники на 3-го этаже

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	В базисном уровне	В текущем уровне
418,97 тыс.руб.	59,60	418,97 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		744 чел.час.
Сметная заработная плата	6,84	106,33 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на IV кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 30.12.20 №2984/р для: VI-д1. Куйбышевская железная дорога: Ульяновская область

№п/п	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы Нр и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Внутренние работы</b>									
1	ОБРЖ 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	100 м2	0,028	1084,05				
		ЭП			840,63	1,00	24	15,54	366
		ЭМ			243,42	1,00	7	5,86	40
		в т.ч. ЭПМ			89,78	1,00	(3)	15,54	(39)
		Нр от ФОТ	§	110*0,846		1,00	25	93	377
		СП от ФОТ	§	70*0,765		1,00	15	54	219
		ЭТР	цел-ч	103,91		1,00			2,91
		<b>Всего по позиции</b>					<b>71</b>		<b>1002</b>
2	ОБРЖ 10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,028	27341,27				
		ЭП			1031,55	1,00	29	15,54	449
		ЭМ			328,26	1,00	9	6,02	55
		МР			25981,46	1,00	727	4,90	3565
	ОССЦЖ 101-1705	Пакля пропитанная	кг	-3,024	9,93	1,00	-30	4,90	-147
	ОССЦЖ 203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,8	223,66	1,00	-626	4,90	-3069
	ОССЦЖ 203-0239	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	2,8	322,14	1,00	902	4,90	4420
		Нр от ФОТ	§	118*0,846		1,00	29	100	449

	№	%	63*0,765	%	Чел-ч	115,00	14	48	216
3	ОССЦЖ 101-0889	Сквозные изделия для блоков входных дверей в помешие однопольных	2	102,60	компл.	1054	205	4,90	5938
4	ОССЦЖ 101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	100,26	компл.	201	201	п.10.5.1 3,53	1005
5	ОССЦЖ 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	2	65,15	шт.	130	130	п.30.6.6 2,41	708
6	ОЕРЖ 15-02-024-02	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2,55	2758,44	100 м2 отделываемой поверхнос ти			п.10.10.3	314
		ЭП							
		ЭМ	531,04			1354		15,54	21044
		в т.ч. ЭПМ	76,28			195		4,61	897
		МР	23,42			(60)		15,54	(928)
		НР от ФОТ	2151,12			5485		4,43	24300
		СП от ФОТ	105*0,846			1258		89	19555
		ЭТР	55*0,765			594		42	9228
		Всего по позиции	60,76						154,94
7	ОЕРЖ 15-04-027-01	Шпателька стен по ГКЛ	2,55	331,16	100 м2 окрашиваемой поверхнос ти			п.30.11.3	75024
		ЭП							
		ЭМ	115,07			293		15,54	4560
		в т.ч. ЭПМ	2,00			5		10,06	51
		МР	0,12			(0)		15,54	(5)
		НР от ФОТ	214,09			546		2,90	1583
		СП от ФОТ	105*0,846			261		89	4063
		ЭТР	55*0,765			123		42	1917
		Всего по позиции	12,10						30,86
8	ОЕРЖ 15-04-049-07	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием "Короед" вручную	2,55	5258,56	100 м2 отделываемой поверхнос ти			п.10.10.1	12174
		ЭП							
		ЭМ	375,64			958		15,54	14885
		в т.ч. ЭПМ	29,73			76		10,93	829
		МР	0,46			(1)		15,54	(18)
		НР от ФОТ	4853,19			12376		4,17	51606
		СП от ФОТ	105*0,846			854		89	13264
		ЭТР	55*0,765			403		42	6259
		Всего по позиции	37,34						95,22
9	ОЕРЖ 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2,55	848,04	100 м2 окрашиваемой поверхнос ти			п.10.10.11	86843
		ЭП							
		ЭМ	289,99			739		15,54	11491
		в т.ч. ЭПМ	8,70			22		6,47	144
		МР	0,12			(0)		15,54	(5)
		НР от ФОТ	549,35			1401		3,35	4693
		СП от ФОТ	105*0,846			658		89	10231
		ЭТР	55*0,765			310		42	4828

10	ОБЖ 15-01-047-15	ЭТР Всего по позиции Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	цел-ч	32,73	5783,22	1,00	3130	п.10.10.10	83,46 31387
		ЭП			963,12	1,00	1103	15,54	17137
		ЭМ			419,94	1,00	481	6,46	3106
		в т.ч. ЭПМ			8,82	1,00	(10)	15,54	(157)
		НР от ФОТ			4400,16	1,00	5038	4,45	22420
		СП от ФОТ				1,00	991	89	15352
		ЭТР				1,00	467	42	7263
		Всего по позиции				1,00	8080	117,32	65318
11	ОБЖ 11-01-039-04	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитуса	0,73	2950,22			п.10.10.4	
		ЭП			224,44	1,00	164	15,54	2546
		ЭМ			5,05	1,00	4	8,08	30
		НР от ФОТ			2720,73	1,00	1986	3,56	7071
		СП от ФОТ				1,00	171	104	2648
		ЭТР				1,00	93	57	1451
		Всего по позиции				1,00	2418	17,23	13746
12	ОБЖ 15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов (15 шт.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	1446,14			п.10.10.13	
		ЭП			841,06	1,00	606	15,54	9410
		ЭМ			7,89	1,00	6	6,46	37
		в т.ч. ЭПМ			0,12	1,00	(0)	15,54	(1)
		НР от ФОТ			597,19	1,00	430	3,17	1363
		СП от ФОТ				1,00	539	89	8376
		ЭТР				1,00	255	42	3953
		Всего по позиции				1,00	1836	66,77	23139
13	ОБЖР 62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	1111,56			п.30.12.11	
		ЭП			652,05	1,00	22	15,54	345
		ЭМ			0,84	1,00	0	6,46	0
		НР от ФОТ			458,67	1,00	16	3,20	50
		СП от ФОТ				1,00	17	75	259
		ЭТР				1,00	10	45	155
		Всего по позиции				1,00	65	2,74	809
14	ОБЖР 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	1035,83			п.30.12.11	
		ЭП			576,32	1,00	104	15,54	1612
		ЭМ			0,84	1,00	0	6,46	1
		НР от ФОТ			458,67	1,00	83	3,20	264
		СП от ФОТ				1,00	78	75	1209
		ЭТР				1,00	47	45	725
		Всего по позиции				1,00	47	45	11,87


15	ОБРЖ 10-01-012-02	Всего по позиции Устройство отбойной доски по стенам	100 м2 Обшивки стен (за вычетом проемов)	0,06	1308,05	312	п.10.10.8	3811
		ЗП						
		ЭМ			150,79	9	15,54	141
		МР			43,94	3	6,53	17
		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0,0062	1113,32	67	3,67	245
					10525,13	-65	3,67	-239
		Панели декоративные МДФ	м2					
		НР от ФОТ		6,1875	79,02	489	3,67	1794
		СП от ФОТ	%	118*0,846		9	100	141
		ЭТР	%	63*0,765		4	48	68
		Всего по позиции	Чел-ч	18,30		516		1,10
		Демонтаж облицовки оксных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 Облицовки	0,194	10336,26		п.10.10.3	2167
		ЗП						
		ЭМ			1528,19	148	15,54	2304
		в т.ч. ЗПМ			44,85	4	4,61	20
		МР			0,93	(0)	15,54	(1)
		НР от ФОТ			8763,22	0	4,43	0
		СП от ФОТ	%	105*0,846		132	89	2051
		ЭТР	%	55*0,765		62	42	968
		Всего по позиции	Чел-ч	166,47		346		16,15
		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 Облицовки	0,194	10336,26		п.10.10.3	5343
		ЗП						
		ЭМ			1528,19	296	15,54	4607
		в т.ч. ЗПМ			44,85	9	4,61	40
		МР			0,93	(0)	15,54	(3)
		НР от ФОТ			8763,22	1700	4,43	7531
		СП от ФОТ	%	105*0,846		263	89	4103
		ЭТР	%	55*0,765		124	42	1936
		Всего по позиции	Чел-ч	166,47		2392		32,30
		Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,432	382,77			18217
		ЗП						
		МР			57,15	25	15,54	384
		НР от ФОТ			325,62	141	4,43	623
		СП от ФОТ	%	118*0,846		25	100	384
		ЭТР	%	63*0,765		12	48	184
		Всего по позиции	Чел-ч	6,70		203		2,89
		Установка ликов, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0012	58487,17		п.10.9.17	1575
		ЗП						
		ЭМ			1207,07	1	15,54	23
		в т.ч. ЗПМ			1228,90	1	6,42	9
		МР			147,42	(0)	15,54	(3)
		НР от ФОТ			56051,20	67	4,05	272
		СП от ФОТ	%	118*0,846		1	100	26
		ЭТР	%	63*0,765		0	48	12
		Всего по позиции	Чел-ч	121,67		70		0,15
		Итого по разделу				45810		348662

Раздел 2. Электромонтажные работы.

20	ОБРЖР 67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,13	146	1,00	19	п.30.17.1	290
		ЭП			143,48	1,00	19	15,54	290
		ЭМ			2,52	1,00	0	5,85	2
		в т.ч. ЭПМ			0,93	1,00	(0)	15,54	(2)
		НР от ФОТ	%	85*0,94		1,00	15	80	234
		СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	11	59	172
		ЭТР	цел-ч	17,89		1,00			2,33
		Всего по позиции					45		696
21	ОБРЖР 67-4-4	Демонтаж бра, плафонов	100 шт.	0,07	85,26			п.30.17.1	92
		ЭП			84,32	1,00	6	15,54	0
		ЭМ			0,94	1,00	0	5,85	0
		в т.ч. ЭПМ			0,35	1,00	(0)	15,54	(0)
		НР от ФОТ	%	85*0,94		1,00	5	80	74
		СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	4	59	54
		ЭТР	цел-ч	10,81		1,00			0,76
		Всего по позиции					15		220
22	ОБРЖР 67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,25	45,55			п.30.17.1	177
		ЭП			45,55	1,00	11	15,54	142
		НР от ФОТ	%	85*0,94		1,00	9	80	104
		СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	6	59	104
		ЭТР	цел-ч	5,84		1,00			1,46
		Всего по позиции					26		423
23	ОБРЖМ 08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2	245,02			п.10.14.2	5563
		ЭП			178,98	1,00	358	15,54	531
		ЭМ			45,61	1,00	91	5,82	(38)
		в т.ч. ЭПМ			1,22	1,00	(2)	15,54	125
		НР от ФОТ	%	95*0,94		1,00	615	3,06	1881
		СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	320	89	4985
		ЭТР	цел-ч	23,80		1,00	212	59	3305
		Всего по позиции					1637		47,60
24	ОБРЖМ 08-02-412-02	Закрепление провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2	70,1			п.10.14.2	16390
		ЭП			50,67	1,00	101	15,54	1575
		ЭМ			4,39	1,00	9	5,82	51
		в т.ч. ЭПМ			0,27	1,00	(1)	15,54	(8)
		НР от ФОТ	%	95*0,94		1,00	30	3,06	92
		СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	91	89	1409
		ЭТР	цел-ч	5,39		1,00	60	59	934
		Всего по позиции					291		10,78
25	ОССЖ 500-9001-170	[*] Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5	1000 м	0,2	7846,65	1,00	1569	3,06	4061
		ЭП			2933,61			п.10.14.2	4802
		ЭМ			1753,86	1,00	228	15,54	3543
		в т.ч. ЭПМ			180,39	1,00	23	5,82	136
		НР от ФОТ	%	95*0,94		1,00	(1)	15,54	(21)
		СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	130	59	398
		ЭТР	цел-ч	999,36		1,00			
		Всего по позиции							
26	ОБРЖМ 08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле	100 шт.	0,13	2933,61			п.10.14.2	
		ЭП			1753,86	1,00	228	15,54	3543
		ЭМ			180,39	1,00	23	5,82	136
		в т.ч. ЭПМ			10,53	1,00	(1)	15,54	(21)
		НР от ФОТ	%	95*0,94		1,00	130	59	398
		СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00			
		ЭТР	цел-ч	999,36		1,00			
		Всего по позиции							

Програмный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.11.7423)

ОССЦЖ 509-2365	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий	шт.	13	503,56	1,00	6546	3,06	20032
	НР от ФОТ	%	95*0,94		1,00	204	89	3172
	СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	135	59	2103
	ЗТР	цел-ч	176,80		1,00			22,98
27	ОБРЖМ 08-03-593-06	100 шт.	0,09	1429,11		7266	п.10.14.2	29384
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды							
	ЭП			700,75	1,00	63	15,54	980
	ЭМ			224,47	1,00	20	5,82	118
	в т.ч. ЭПМ			11,88	1,00	(1)	15,54	(17)
	МР			503,89	1,00	45	3,06	139
ОССЦЖ 509-0758	Светильник настенный светодиодный (прям.)	шт.	9	203,47	1,00	1831	3,06	5604
	НР от ФОТ	%	95*0,94		1,00	57	89	887
	СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	38	59	588
	ЗТР	цел-ч	70,64		1,00			6,36
	Всего по позиции					2054		8316
28	ОБРЖМ 08-03-591-11	100 шт.	0,11	658,64			п.10.14.2	
	Розетка штепсельная трехполюсная			582,60	1,00	64	15,54	996
	ЭП			17,55	1,00	2	5,82	11
	ЭМ			1,08	1,00	(0)	15,54	(2)
	в т.ч. ЭПМ			58,49	1,00	6	3,06	20
ОССЦЖ 503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	11	17,98	1,00	198	3,06	605
	НР от ФОТ	%	95*0,94		1,00	57	89	888
	СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	38	59	589
	ЗТР	цел-ч	73,40		1,00			8,07
	Всего по позиции			296,46		365	п.10.14.2	3109
29	ОБРЖМ 08-03-591-02	100 шт.	0,14	255,54				
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке			5,74	1,00	36	15,54	556
	ЭП			0,41	1,00	1	5,82	5
	ЭМ			35,18	1,00	(0)	15,54	(1)
	в т.ч. ЭПМ			30,35	1,00	5	3,06	15
ОССЦЖ 509-0146	Выключатели ВК-11-1930	шт.	14	425	1,00	425	3,06	1300
	НР от ФОТ	%	95*0,94		1,00	32	89	496
	СП от ФОТ	%	65*0,9		1,00	21	59	329
	ЗТР	цел-ч	32,20		1,00			4,51
	Всего по позиции					550		2701
	Итого по разделу					13788		70104
	Итого прямых затрат по всем разделам					50439		276591
	- основная заработная плата					6761		105076
	- эксплуатация машин и механизмов					968		6130
	- в т.ч. зарплата машинистов					79		1249
	- материальные ресурсы					42710		165385
	- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
	Накладные расходы					6101		94815
	Сметная прибыль					3058		47560
	Итого по смете					59598		418966
	Всего					59598,00		418966,00



Составлено: / Алексеева Е.А. /  
 (подпись, фамилия)